



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ที่.....วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑.....

เรื่อง การพิจารณากำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ที่ ๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๘๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ ตั้งแต่บ้านนางอำนวยถึงซอยร้านเจียบขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๙๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยอ้างอิงจากราคาสํานักงานพาณิชย์ของจังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขณะนี้คณะกรรมการได้พิจารณาราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายขจิตต์ ทองเงิน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายรักธรรม อังกิ้นันท์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายคณิต อังกิ้นันท์)

เห็นชอบ

(นางสาวจำเรียง คล้าชื่น)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง

วางระบบน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1

ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

แบบ ป.ร.4 ที่แบบ

มีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๑


เดือน

ตุลาคม


พ.ศ.

2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน				
	วางระบบน้ำ คสล.	689,233.70	1.3624	939,011.99	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง คิดเป็นราคากลาง			939,011.99 939,000.00	***

ลงชื่อ.....  
  
 คณะกรรมการ

( นายรักธรรม อังคินันท์ )

ลงชื่อ.....  
  
 ประธานกรรมการ

( นายขจิตต์ ทองเงิน )

ลงชื่อ.....  
  
 คณะกรรมการ

( นายคณิต อังคินันท์ )

ประมาณการราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล ความยาว 495 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

ช่วงประมาณราคา

กองช่าง

กอง -

กรม -


ประมาณการโดย นายคณิต อังกินันท์ เมื่อวันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	173.25	ตร.ม	-	-	99.00	17,151.75	17,151.75	
2	คอนกรีตหยาบ	12.37	ลบ.ม	1,716.51	21,233.23	306.00	3,785.22	25,018.45	
3	ทรายหยาบรองพื้น	12.37	ลบ.ม	420.56	5,202.33	-	-	5,202.33	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	126.00	ลบ.ม	1,864.48	234,924.48	306.00	38,556.00	273,480.48	
5	ไม้แบบและค้ำยัน	144.00	ลบ.พ	400.00	57,600.00	133.00	19,152.00	76,752.00	
6	ไม้ค้ำ	35.00	ลบ.พ	400.00	14,000.00	133.00	4,655.00	18,655.00	
7	เหล็กเสริม Ø 9 มม.	6,487.00	กก.	21.27	137,978.49	4.10	26,596.70	164,575.19	
8	ท่อPVC Ø 2 นิ้ว	90.00	ม.	10.00	900.00	-	-	900.00	
9	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	1,184.00	กก.	22.50	26,640.00	3.00	3,552.00	30,192.00	
10	ตะปู	130.00	กก.	49.00	6,370.00	-	-	6,370.00	
11	ลวดผูกเหล็ก	203.00	กก.	43.00	8,729.00	-	-	8,729.00	
12	ลวดเชื่อม	2.00	กล่อง	130.00	260.00	-	-	260.00	
13	ตัด + รื้อผิวถนน	247.50	ม.	-	-	97.00	24,007.50	24,007.50	
14	แผ่นซีเมนต์บอร์ด	222.00	ตร.ม	55.00	12,210.00	15.00	3,330.00	15,540.00	
15	ทาสีกันสนิม	280	ตร.ม	45.00	12,600.00	35.00	9,800.00	22,400.00	



	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรง	689,233.70	
	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ค่าภาษี FACTOR F 1.3624	939,011.99	
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าเงินโครงการทั้งสิ้น (ขอเบิกเพียง)	939,000.00	

  
 ลงชื่อ.....คณะกรรมการ  
 ( นายรักธรรม อังทินนท์ )

  
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ( นายชิตต์ ทองเงิน )

  
 ลงชื่อ.....คณะกรรมการ  
 ( นายคณิต อังทินนท์ )